



ROZDZIELNICA RS



Numer obwodu	1	2	3	4		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Nazwa odbioru	Zasilanie	Ochronnik przepięciowy	Kontrola napięcia	Obwód sterowania		Oświetlenie komunikacja	Oświetlenie pom.socjalne	Gniazda wtyk. recepcja	Gniazda wtyk. pom.socjal.	Generator pary	Sterowanie	Ogrzewanie elektryczne siedzisk	Ogrzewanie elektryczne podłogi	Alarm	Gwieździste niebo	Generator pary	Sterowanie	Ogrzewanie elektryczne siedzisk	Ogrzewanie elektryczne podłogi	Alarm	Gwieździste niebo	Sauna sucha	Sterowanie	Alarm	Symulacja świetlna	Gwieździste niebo	Ogrzewanie elektryczne siedzisk	Oświetlenie prysznicze	Nagrzewnica elektryczna	
Moc zainstalowana [kW]	68,0	--	--	--		0,6	0,5	1,0	1,0	9,9	0,1	3,0	0,2	0,1	0,5	13,2	0,2	3,0	0,2	0,1	0,5	26,0	0,2	0,1	0,6	0,5	3,0	0,5	3,0	
Typ przewodu	YKYzo					YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	YDYzo	
Przekrój [mm²]	5x25					4x1,5	4x1,5	3x2,5	3x2,5	5x4	3x1,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x10	3x1,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	5x16	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x1,5	3x2,5	

OBUDOWA ROZDZIELNICY	
TYP	BF-0/4/96
PRODUCENT	Moeller
WYMIARY (WxSxG)	ok. 755x545x140mm
MONTAŻ	NATYNKOWA
STOPIEŃ OCHRONY	min. IP30



BILANS MOCY	
Pi	68,0kW
kj	0,6
Pmax	41,0kW
lb	66A

<div>ETC</div> <div>ARCHITEKCI</div>		SPÓŁKA Z O.O.		GMINA GRODZISK MAZOWIECKI	
				05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T.Kościuszki 32A	
		50-023 Wrocław, ul. Racławicka 15/19		INWESTOR	
		tel.: 0-71 78-79-730, fax 78-79-733			
e-mail: biuro@etca.com.pl				ADAPTACJA TRYBUNY BASENU SPORTOWEGO	
GENERALNY PROJEKTANT				w OBIEKcie PŁYWALNI Miejskiej Wodnik 2000	
				W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA ZESPÓŁ SAUNOWY	
				PROJEKT	
AUTOR:		mgr inż. Waldemar Pięciński		473/87/UW	
WSPÓŁAUTOR:		mgr inż. Magdalena Kozłowska			
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Przemysław Stachowski		328/98/UW	

UWAGI:

- DO DOPASOWANIA WYMIARÓW ROZDZIELNICY DO POMIESZCZEŃ PRZYJĘTO ROZDZIELNICĘ FIRMY MOELLER
- MOŻLIWE JEST ZASTOSOWANIE INNYCH ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH O NIE GORSZYCH PARAMETRACH.
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ ZA POMOCĄ LISTEW ZACISKOWYCH.
- WPROWADZENIE KABLI I PRZEWODÓW – OD GÓRY.
- WSZYSTKIE APARATY MOCOWANE ZA DRZWIAMI PEŁNYMI.
- W ROZDZIELNICY PRZEWIDZIEĆ ZAPAS MIEJSCA OK. 30%