


RZUT POZ. +3.37

SPUST Z KORYTA CANALINY





- U** UMYWALKA – wg projektu wnetrz
- montaż: na ścianie na wspornikach
 - armatura: bateria umywalkowa wg projektu wnetrz stojąca, jednouchwyłowa
 - podejście: dn 15 + 2 zawory kątowe Ø15x10 mm
 - syfon: umywalkowy 32PP
 - odpływ: 50PVC
- ZZ** ZLEWOZMYWAK wpuszczany w blat – wg projektu wnetrz
- montaż: w gotowym otworze
 - armatura: bateria zlewozmywakowa wg. projektu wnetrz stojąca, jednouchwyłowa
 - podejście: dn 15 + zawory kątowe Ø15x10 mm
 - syfon: zlewozmykowy 50PVC
 - odpływ: 50PVC
- MU** MISKA USTĘPOWA – wisząca – wg projektu wnetrz
- montaż: na konstrukcji systemowej do wc wys. 112 cm
 - armatura: zawór z wężykiem elastycznym, sterowanie od przodu
 - podejście: dn 15
 - odpływ: 110PVC
- BRN** BRZDZKI DO OGRZEWANIA NÓG – wg projektu wnetrz
- montaż: w podście w gotowym otworze
 - syfon: zlewowy 50PVC
 - odpływ: wspólny 110PVC
- ZŁ** ZAWORY CZERPALNE
- montaż: na ścianie
 - armatura: zawór czerpalny Ø15 ze złączką do węża
 - podejście: dn 15
- B1** BATERIA STOJĄCA
- montaż: na podście
 - armatura: bateria zlewozmywakowa wg. projektu wnetrz stojąca, jednouchwyłowa, z głowicą 360°
 - podejście: dn 15 + zawory kątowe Ø15x10 mm
- WK** ZAWÓR Z WĘZEM KNEIPPA
- montaż: na ścianie
 - armatura: zawór czerpalny specjalny + wąż l=2,0 m wg projektu wnetrz
 - podejście: dn 20
- NT1** "WIADRO BOSMANA" – wiadro prysznicowe
- montaż: na ścianie
 - armatura: zawór pływakowy, wężyk elastyczny w komplecie wg projektu wnetrz
 - podejście: dn 20
- NT2** GŁOWICA NATRYSKOWA WACHLARZOWA
- montaż: na ścianie
 - armatura:
 - głowica wachlarzowa wg projektu wnetrz ścienna, szer. 15 cm, dn 20
 - zawór podtynkowy dn 20, Hansgrabe nr 15970180
 - element zewnętrzny S zaworu podtynkowego Hansgrabe nr 15972000
 - podejście: dn 20
- NT3** GŁOWICA NATRYSKOWA TALERZOWA
- montaż: na ścianie
 - armatura:
 - głowica talerzowa wg projektu wnetrz ścienna, szer. 24 cm, dn 20
 - zawór podtynkowy dn 20, Hansgrabe nr 15970180
 - element zewnętrzny S zaworu podtynkowego Hansgrabe nr 15972000
 - podejście: dn 20
- WP** WPUSTY PODŁOGOWE "Practicus"
- z PP z odpływem pionowym DN100, wyjmowanym syfonem, kratką ze stali nierdzewnej z dociskowym kołnierzem uszczelniającym, z nasadą z ABS o regulowanej wysokości, z kratką szczelinową 138x138 mm ze stali nierdzewnej – Kessel 45 218.11
- WP*** WPUSTY PODŁOGOWE "Practicus" – bez syfonu
- z PP z odpływem pionowym DN100, bez syfonu, z kratką ze stali nierdzewnej z dociskowym kołnierzem uszczelniającym, z nasadą z ABS o regulowanej wysokości z kratką szczelinową 138x138 mm ze stali nierdzewnej – Kessel 45 218.11
- OL** ODPIYW LINIOWY "Linearis" Super 60 System 125
- długości 1150 mm, z tworzywa sztucznego z pokrywą i ramą ze stali nierdzewnej z korpusem wpustu "Der Ultraflache" z PP, dn 50 mm
 - odpływ boczny 2,5% – Kessel 45 700.87
- P** SPUST Z KORYTA CANALINY "Piletta" Ø62/ 1 1/2
- wpust element systemowy
 - odpływ wg schematu

LEGENDA :

- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY ZIMNEJ – STAL OCYNKOWANA
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CIEPŁEJ – STAL OCYNKOWANA
- PROJEKTOWANE PRZEWODY WODY CYRKULACJI – STAL OCYNKOWANA
- PROJEKTOWANE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC
- ISTNIEJĄCE PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ – PVC

RZUT POZ. ±0.00



<div>ETC</div> <div>ARCHITEKCI</div>	SPÓŁKA Z O.O.		<div>GINA GRODZISK MAZOWIECKI</div> <div>05-825 Grodzisk Mazowiecki ul.T.Kościuszki 32A</div>	
	50-023 Wrocław, ul. Racławicka 18/19 tel.: 0-71 78-79-730, fax: 78-79-733 e-mail: biuro@etc.com.pl		INWESTOR	
	GENERALNY PROJEKTANT		ADAPTACJA TRYBUNY BASENU SPORTOWEGO w OBIKCIE PŁYWALNI MIEJSKIEJ Wodnik 2000 w GRODZISKU MAZOWIECKIM NA ZESPÓŁ SAUNOWY	
	AUTOR:		PROJEKT	
	Stanisław Choroszy 1674/87		<div>RZUT ANTRESOLI</div> <div>±0.00 I +3.37</div> <div>- INSTALACJE WOD.-KAN.</div> <div>3</div>	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Kwiryn Serafin	277/81 7/WBP		
			UMOWA 2P/17/08	KOD
			BRANŻA SANITARNA	DATA 02.02.2008
			FAZA PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY	SKALA 1:50
KONC <input type="checkbox"/>		PB <input type="checkbox"/>		PP <input type="checkbox"/>
				PW <input checked="" type="checkbox"/>